

Elettrotech di Pintaudi Francesco

Impianti elettrici - anti-intrusione - tv.cc. - domotici - automazioni - Fotovoltaici

Via Silvio Pellico 7 Bisuschio (VA)

C.F. PNTFNC84M19L682D - P.I.: 03537090122

Cell: 3406173552

Email: *elettrotech2016@gmail.com*

Spett.le

Rodio

Via Pola

21100 Varese

Preventivo n. 65EL **del** 06/05/2026

OGGETTO: Preventivo per la realizzazione di nuovo impianto elettrico di tipica realizzazione civile

Serie prevista: Bticino MATIX GO

Fornitura Enel massima 6 Kw

POSIZIONE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	COSTO CAD.	COSTO TOT.
	APPARTAMENTO 1 SEMINTERRATO			
1	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	4	€ 50,00	€ 200,00
2	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	3	€ 110,00	€ 330,00
3	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	4	€ 140,00	€ 560,00
4	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
5	Punto presa scuco 10/16A	13	€ 55,00	€ 715,00
6	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	3	€ 85,00	€ 255,00
7	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	2	€ 80,00	€ 160,00
8	Punto presa italiano 10/16A	8	€ 50,00	€ 400,00

9	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00
10	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00
11	Punto presa scuko 10/16A in scatola stagna ip 55	1	€ 75,00	€ 75,00
12	Punto presa TV	3	€ 55,00	€ 165,00
13	Punto PRE\$DISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	3	€ 25,00	€ 75,00
14	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
15	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
16	Punto predisposizione citofono	1	€ 25,00	€ 25,00
17	Punto lampada di emergenza da incasso	2	€ 100,00	€ 200,00
	Quadri elettrici			
18	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 8 MGT per divisione prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 800,00	€ 800,00
	AVANQUADRO APPARTAMENTO			

19	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
	LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI			
20	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 20/25m)	1	€ 340,00	€ 340,00
21	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
22	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 400,00	€ 400,00
23	Dorsali distributive tra impianti parti comuni e tubazioni predisposte per impianti esterni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
24	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Impianto videocitofonico			

25	Impianto videocitofonico Bticino comprensivo di - posto esterno compatto serie 3000 - adattatore da incasso serie 3000 o tettuccio antipioggia in base alla predisposizione - posto interno audio vivavoce classe 100 - alimentatore ed elettroniche di cablaggio elettrico - infilaggio apposito doppino twistato - collaudo e messa in funzione degli impianti	1	€ 1.300,00	€ 1.300,00
				
Riscaldamento				
26	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 600,00	€ 600,00
Impianto garage/cantina				
27	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 350,00	€ 350,00
PREDISPOSIZIONE ALLARME				

28	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 500,00	€ 500,00
	TOTALE A CORPO APP 1 PT			€ 9.010,00
	APPARTAMENTO 2 PT			
29	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	3	€ 50,00	€ 150,00
30	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	4	€ 110,00	€ 440,00
31	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	2	€ 140,00	€ 280,00
32	Punto luce a plafone o parete con comando da 4 punti (invertita) per n 1 lampade	1	€ 180,00	€ 180,00
33	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
34	Punto presa scuco 10/16A	11	€ 55,00	€ 605,00
35	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	3	€ 85,00	€ 255,00
36	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	1	€ 80,00	€ 80,00
37	Punto presa italiano 10/16A	8	€ 50,00	€ 400,00
38	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00
39	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00

40	Punto presa TV	3	€ 55,00	€ 165,00
41	Punto PREDISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	3	€ 25,00	€ 75,00
42	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
43	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
44	Punto predisposizione citofono	1	€ 25,00	€ 25,00
45	Punto lampada di emergenza da incasso	2	€ 100,00	€ 200,00
	Quadri elettrici			
46	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 8 MGT per divisione prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 800,00	€ 800,00
	AVANQUADRO APPARTAMENTO			
47	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
	LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI			

48	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 20/25m)	1	€ 340,00	€ 340,00
49	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
50	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 400,00	€ 400,00
51	Dorsali distributive tra impianti parti comuni e tubazioni predisposte per impianti esterni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
52	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Riscaldamento			
53	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 600,00	€ 600,00
	Impianto garage/cantina			
54	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 500,00	€ 500,00
	PREDISPOSIZIONE ALLARME			

55	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 500,00	€ 500,00
	TOTALE A CORPO			€ 7.555,00
	APPARTAMENTO 3 PT			
56	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	3	€ 50,00	€ 150,00
57	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	1	€ 110,00	€ 110,00
58	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	3	€ 140,00	€ 420,00
59	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
60	Punto presa scuco 10/16A	10	€ 55,00	€ 550,00
61	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	2	€ 85,00	€ 170,00
62	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	1	€ 80,00	€ 80,00
63	Punto presa italiano 10/16A	6	€ 50,00	€ 300,00
64	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00
65	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00
66	Punto presa TV	2	€ 55,00	€ 110,00

67	Punto PREDISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	2	€ 25,00	€ 50,00
68	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
69	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
70	Punto predisposizione citofono	1	€ 25,00	€ 25,00
71	Punto lampada di emergenza da incasso	2	€ 100,00	€ 200,00
Quadri elettrici				
72	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 8 MGT per divisione prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - Luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 800,00	€ 800,00
AVANQUADRO APPARTAMENTO				
73	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI				
74	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 20/25m)	1	€ 340,00	€ 340,00

75	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
76	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 400,00	€ 400,00
77	Dorsali distributive tra impianti parti comuni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
78	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Riscaldamento			
79	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 600,00	€ 600,00
	Impianto garage/cantina			
80	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 500,00	€ 500,00
	PREDISPOSIZIONE ALLARME			

81	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 500,00	€ 500,00
	TOTALE A CORPO			€ 6.865,00
	APPARTAMENTO 4 PT			
82	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	3	€ 50,00	€ 150,00
83	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	6	€ 110,00	€ 660,00
84	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	1	€ 140,00	€ 140,00
85	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
86	Punto presa scuco 10/16A	11	€ 55,00	€ 605,00
87	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	2	€ 85,00	€ 170,00
88	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	1	€ 80,00	€ 80,00
88a	Punto presa scuko 10/16A in scatola stagna ip 55	1	€ 75,00	€ 75,00
89	Punto presa italiano 10/16A	6	€ 50,00	€ 300,00
90	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00
91	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00

92	Punto presa TV	2	€ 55,00	€ 110,00
93	Punto PREDISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	2	€ 25,00	€ 50,00
94	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
95	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
96	Punto predisposizione citofono	1	€ 25,00	€ 25,00
97	Punto lampada di emergenza da incasso	1	€ 100,00	€ 100,00
	Quadri elettrici			
98	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 8 MGT per divisione prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 800,00	€ 800,00
	AVANQUADRO APPARTAMENTO			
99	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
	LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI			

100	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 20/25m)	1	€ 340,00	€ 340,00
101	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
102	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 400,00	€ 400,00
103	Dorsali distributive tra impianti parti comuni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
104	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Riscaldamento			
105	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 600,00	€ 600,00
	Impianto garage/cantina			
106	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 500,00	€ 500,00
	PREDISPOSIZIONE ALLARME			

107	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 500,00	€ 500,00
	TOTALE A CORPO			€ 7.165,00
	APPARTAMENTO 5 1 piano			
108	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	5	€ 50,00	€ 250,00
109	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	4	€ 110,00	€ 440,00
110	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	4	€ 140,00	€ 560,00
111	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
112	Punto presa scuco 10/16A	17	€ 55,00	€ 935,00
113	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	3	€ 85,00	€ 255,00
114	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	1	€ 80,00	€ 80,00
115	Punto presa italiano 10/16A	12	€ 50,00	€ 600,00
116	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00
117	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00
118	Punto presa scuko 10/16A in scatola stagna ip 55	3	€ 75,00	€ 225,00

119	Punto presa TV	4	€ 55,00	€ 220,00
120	Punto PREDISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	4	€ 25,00	€ 100,00
121	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
122	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
213	Punto predisposizione citofono	2	€ 25,00	€ 50,00
124	Punto lampada di emergenza da incasso	2	€ 100,00	€ 200,00
	Quadri elettrici			
125	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 10 MGT per divisione 2 prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - 2 luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 900,00	€ 900,00
	AVANQUADRO APPARTAMENTO			
126	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
	LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI			

127	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 25/30m)	1	€ 380,00	€ 380,00
128	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
129	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 600,00	€ 600,00
130	Dorsali distributive tra impianti parti comuni e tubazioni predisposte per impianti esterni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
131	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Riscaldamento			
132	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 800,00	€ 800,00
	Impianto garage/cantina			
133	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 400,00	€ 400,00
	Impianto sottotetto			

134	Impianto elettrico sottotetto comprensivo di linea elettrica in derivazione da quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco con tubazioni maggiorate predisposte per futuri impianti	1	€ 300,00	€ 300,00
	PREDISPOSIZIONE ALLARME			
135	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 600,00	€ 600,00
	TOTALE A CORPO APP 1 PT			€ 9.455,00
	APPARTAMENTO 6 1 piano			
136	Punto luce a plafone con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce	11	€ 50,00	€ 550,00
137	Punto luce a plafone o parete con comando da 2 punti (deviata) per n 1 lampade	4	€ 110,00	€ 440,00
138	Punto luce a plafone o parete con comando da 3 punti (invertita) per n 1 lampade	3	€ 140,00	€ 420,00
139	Punto luce presa comandata con comando da un punto (interrotta) per n° 01 punti luce sottopensile	1	€ 80,00	€ 80,00
140	Punto presa scuco 10/16A	19	€ 55,00	€ 1.045,00
141	Punto presa doppia scuco 10/16A in scatola a 4 posti servizio cucina	3	€ 85,00	€ 255,00
142	Punto presa scuko 10/16A+ bivalente per specchiera	2	€ 80,00	€ 160,00
143	Punto presa italiano 10/16A	11	€ 50,00	€ 550,00
144	Punto presa italiano 10/16A in scatola 7 posti per tv	1	€ 75,00	€ 75,00

145	Punto induzione con cavi maggiorati 4mm fino a quadro elettrico predisposto per giunzione in scatola 503	1	€ 90,00	€ 90,00
146	Punto presa scuko 10/16A in scatola stagna ip 55	4	€ 75,00	€ 300,00
147	Punto presa TV	4	€ 55,00	€ 220,00
148	Punto PREDISPOSIZIONE doppia presa dati con solo tubazioni	4	€ 25,00	€ 100,00
149	Punto pulsante esterno comprensivo di suoneria interna	1	€ 120,00	€ 120,00
150	Punto predisposizione ingresso telefonico con linea indipendente	1	€ 25,00	€ 25,00
151	Punto predisposizione citofono	2	€ 25,00	€ 50,00
152	Punto lampada di emergenza da incasso	2	€ 100,00	€ 200,00
	Quadri elettrici			
153	Fornitura e installazione di 1 nuovi centralino elettrico 36 moduli da incasso comprensivo di: - Sezionatore generale - 1 Interruttore differenziale Luci e servizi - 1 interruttore differenziale prese - 1 interruttore differenziale cucina - 1 interruttore differenziale TIPO F per elettrodomestici inverterati - 10 MGT per divisione 2 prese - prese cucina - lavastoviglie - forno - lavatrice - riscaldamento - induzione - 2 luci - scaricatore di sovratensione - Spazio per scorte - cablaggio mediante puntali di alimentazione e barrette a pettine dedicate	1	€ 900,00	€ 900,00
	AVANQUADRO APPARTAMENTO			

154	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 4/6m IP55 - interruttore magnetotermico di protezione appartamento	1	€ 300,00	€ 300,00
	LINEE ELETTRICHE MONTANTI APPARTAMENTI			
155	Fornitura e posa di linea elettrica dedicata con cavo 2X10fg16 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 25/30m)	1	€ 380,00	€ 380,00
156	Documentazione tecnica - Indicazioni all'impresa/assistenza allo sviluppo dell'impianto - Collaudo strumentale - dichiarazione di conformità comprensiva di allegati. DL 37 08 e successive varianti, tracciatura impianti	1	€ 200,00	€ 200,00
	VARIE			
157	Distribuzione circuitale in scatole di derivazione di varie misure e numero da stabilirsi in fase d'opera complete di cavi tipo fs17 o cavi di servizio (tv-sat-telefonici-etc)fascettati e connessi con morsetti a cappuccio tipo eleco forbox. Linee elettriche principali maggiorate. Dorsali tra scatole e centralini e distribuzione interna	1	€ 600,00	€ 600,00
158	Dorsali distributive tra impianti parti comuni e tubazioni predisposte per impianti esterni	1	€ 350,00	€ 350,00
	Impianto di terra			
159	Impianto di messa a terra con collegamnto ad impianto condominiale con distribuzione equipotenziale con altre unità condominiale	1	€ 320,00	€ 320,00
	Riscaldamento			
160	Collegamento impianto di riscaldamento e raffrescamento comprensivo di collegamento 2 comandi di azionamento (escluso fornitura apparecchiature) PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE DA INSTALLATORE IDRAULICO	1	€ 800,00	€ 800,00
	Impianto garage/cantina			

161	Impianto elettrico garage comprensivo di linea elettrica in derivazione da avanquadro o quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco	1	€ 400,00	€ 400,00
	Impianto sottotetto			
162	Impianto elettrico sottotetto comprensivo di linea elettrica in derivazione da quadro appartamento, per distribuzione dorsale 1 punto luce interrotto e 1 punto presa scuco con tubazioni maggiorate predisposte per futuri impianti	1	€ 300,00	€ 300,00
	PREDISPOSIZIONE ALLARME			
163	Predisposizione allarme comprensivo di tubazioni vuote per - sensori perimetrali - sirena esterna - 2 punti volumetrici - punto centrale allarme con alimentazione e predisposizione internet - scatole di derivazione dedicate	1	€ 600,00	€ 600,00
	TOTALE A CORPO APP 1 PT			€ 9.830,00
	IMPIANTO FOTOVOLTAICO			
164	Impianto fotovoltaico 3185W semintegrato comprensivo di: - 7 Pannelli Trinasolar monocristallino 450W - inverter IBRIDO mono fase Huawei 3,25Kw/h con uscita ethernet per la gestione e visualizzazione tramite APP, - carpenteria fischer, - protezioni elettriche per quadro in corrente continua e quadro in corrente alternata - Infilaggio cavi da pannelli e da contatore elettrico fino a zona predisposta per posa inverter (tratta massima prevista 25m) in passaggi elettrici predisposti da impresa - sollevamento pannelli mediante Gru di cantiere o Vs mezzo predisposto (in caso di noleggio mezzo di sollevamento seguirà preventivo di spesa) - allaccio definitivo all'avanquadro predisposto da impresa installatrice impianti elettrici	3	€ 3.700,00	€ 11.100,00

165	Impianto fotovoltaico 5005W semintegrato comprensivo di: - 11 Pannelli Trinasolar monocristallino 455W - inverter IBRIDO mono fase Hawai 3Kw/h con uscita ethernet per la gestione e visualizzazione tramite APP, - carpenteria fischer, - protezioni elettriche per quadro in corrente continua e quadro in corrente alternata - Infilaggio cavi da pannelli e da contatore elettrico fino a zona predisposta per posa inverter (tratta massima prevista 25m) in passaggi elettrici predisposti da impresa - sollevamento pannelli mediante Gru di cantiere o Vs mezzo predisposto (in caso di noleggio mezzo di sollevamento seguirà preventivo di spesa) - allaccio definitivo all'avanquadro predisposto da impresa installatrice impianti elettrici	3	€ 5.800,00	€ 17.400,00
Progetto e pratiche				
166	Progetto elettrico TRADIZIONALE per impianto fotovoltaico e gestione delle pratiche di connessione GSE, Terna, E-distribuzione (escluso gestione vincoli paesaggistici)	6	€ 550,00	€ 3.300,00
Noleggio Gru per sollevamento pannelli				
167	Noleggio gru di sollevamento per portare pannelli in quota	1	€ 550,00	€ 550,00
ACCUMULO FOTOVOLTAICO				
168	Fornitura e posa di accumulo per impianto fotovoltaico modulare monofase comprensivo di accessori e batterie - Batteria di accumulo Huawei 5 Kwh per inverter monofase comprensiva di BMS di gestione	3	€ 4.000,00	€ 12.000,00
169	Fornitura e posa di accumulo per impianto fotovoltaico modulare monofase comprensivo di accessori e batterie - Batteria di accumulo Huawei 7 Kwh per inverter monofase comprensiva di BMS di gestione	3	€ 4.700,00	€ 14.100,00

TOTALE FOTOVOLTAICO E ACCUMULO			€ 58.450,00	
IMPIANTO PARTI COMUNI				
IMPIANTO DI MESSA A TERRA CONDOMINIALE				
170	Impianto di messa a terra condominiale comprensivo di : - Impianto di messa a terra condominiale comprensivo di puntazze infisse nel terreno raccordate traloro mediante corda in rame nudo D.25mm - sezionatore di ingresso principale in scatola di derivazione dedicata - dorsale distributiva tra piani parti e parti comuni condominiale con cordina D 16 - morsettiera dedicata per allaccio appartamenti e parti comuni (ESCLUSO SCAVI)	1	€ 800,00	€ 800,00
SCALE E PARTI COMUNI				
171	Punto lampada di emergenza 24w con esecuzione da incasso e cavi dedicati fino a scatola di giunzione (1 per piano compreso interrato e ingresso	4	€ 140,00	€ 560,00
172	Illuminazione luci scale con tubazione dedicata ed infilaggio conduttori	8	€ 30,00	€ 240,00
173	Fornitura e posa di lampade a plafone o parete Led Advance modello surface circle 350 da interno con senore di presenza integrato per accensione automatica luci scale	8	€ 70,00	€ 560,00
174	Punto presa scuco 10/16A	4	€ 55,00	€ 220,00
175	Distribuzione elettrica dorsale tra quadro elettrico parti comuni e scatole di piano per linea - luci scale - linea emergenza - linea prese di servizio comprensivo di cavi fs17 di sezione adeguata a progetto elettrico, connessione in scatole di derivazione dedicate	2	€ 200,00	€ 400,00

176	Scatole elettriche dedicate per distribuzione parti comuni e segnale comprensivo di scatole dedicate o con separatori interni con tubazioni di diametro adeguato comprensivo di posizionamento scatole per - corrente - tv - telefono - fotovoltaico (prezzo per singolo piano)	4	€ 200,00	€ 800,00
	IMPIANTO ANTENNA TV			
177	Impianto di antenna digitale terrestre comprensivo di - antenna per visione canali ITALIA - ancoraggi, palo - distribuzione circuitale e apparecchiature elettroniche centralino televisivo condominiale - Linea elettrica dedicata da quadro elettrico con interruttore differenziale magnetotermico di protezione	1	€ 1.100,00	€ 1.100,00
	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO			

178	Fornitura e installazione impianto citofonico 2 fili modulare Bticino modello SFERA NEW comprensivo di: - posa cavi con nuovo doppino twistato dedicato a impianti audio/video - Posto esterno principale VIDEO comprensivo di: * recupero impianto esistente con integrazione modulo telecamera per * 6 pulsanti di chiamata su fila singola * modulo telecamera a colori - montaggio da incasso con nuovo tettuccio antipioggia - collegamento serratura di ingresso condominiale escluso fornitura - alimentatore ed elettroniche di cablaggio da installare il centralino condominiale e scatole di derivazione - collegamento serratura di ingresso condominiale escluso fornitura - posto esterno secondario compatto 2 audio chiamate per appartamenti - posto esterno secondario 4 chiamate - messa in funzione impianto - etichette Dymo di identificazione pulsanti - PREVENTIVO DA RIVALUTARE A SEGUITO DI DEFINIZIONE INGRESSI			€ 0,00
179	Posto esterno 	1	€ 4.200,00	€ 4.200,00
QUADRO ELETTRICO PARTI COMUNI				
180	Fornitura e installazione quadro elettrico per parti comuni comprensivo di: - centralino 54 moduli - interruttore generale - 2 interruttore mtd luci scala - 2 relè luci scale - 1 mtd luci esterne - 1 interruttore mtd servizi - 3 mgt di separazione linee prese citofono e scorta	1	€ 980,00	€ 980,00

	AVANQUADRO ENEL PARTI COMUNI			
181	Fornitura e posa di avanquadro enel comprensivo di - centralino stagno 24m IP55 - interruttore magnetotermico - scaricatore di sovratensione - portafusibili di protezione come da progetto elettrico - linea elettrica dedicata con cavo 2g10 in tratta unica fino a contatore (Lunghezza massima prevista 30m) - messa a terra d.16 in tratta unica fino a collettore	1	€ 700,00	€ 700,00
	TOTALE PARTI COMUNI			€ 10.560,00
	TOTALE GENERALE			€ 118.890,00
	ARROTONDAMENTO			€ 890,00

TOTALE PREVENTIVO IVA ESCLUSA **€ 118.000,00**

ESCLUSIONI: Impianto per predisposizioni FTTH da rivalutare a seguito di progetto finale - Progetto elettrico al superamento dei 6kw/h di potenza - Corpi illuminanti - pozzetti esterni e tubazioni da definire in fase d'opera - Impianto parti comuni ed esterni da rivalutare a seguito di progetto definitivo e definizione ambienti accessori - opere edili o fabbrili - Tutto quanto non espressamente specificato

NOTE: Impianto valutato con contatori esterni agli appartamenti - Offerta valida 2 mesi o fino a cambio listino prezzi

PAGAMENTO: DA DEFINIRE

Firma per accettazione
